

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 «МБОУ СОШ №6», в лице Директора Годунова Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «Айсберг», в лице генерального директора Слабкого Сергея Григорьевича, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по частичной замене светильников, частичная замена электропроводки в «МБОУ СОШ №6» в с. Благодарное, ул. имени Анатолия Ивановича Охрименко, д10 (далее – Работы).

1.2. Качественные характеристики работ, объемы, а также условия выполнения работ определяются локальным сметным расчетом и условиями настоящего договора.

1.3. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими средствами. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением принятых Подрядчиком обязательств в соответствии с настоящим договором, в том числе за ходом и качеством выполнения работ. При этом могут привлекаться иные органы и организации, в том числе независимые эксперты, без уведомления или согласия Подрядчика. Уполномоченный представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое рабочее время в течение всего периода производства работ.

2.1.2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность: провести осмотр, обследование, измерения или испытания материалов и оборудования или результатов работ.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. При завершении работ в случае полного и надлежащего исполнения принятых на себя Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять выполненные Подрядчиком работы.

2.2.2. В случае обнаружения недостатков или дефектов в выполненных работах, уведомить об этом Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы в объеме, предусмотренном локальным сметным расчетом, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Предоставить на результат выполненных работ гарантию качества в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и устранения Подрядчиком дефектов и недостатков в выполненных работах (при их наличии).

2.3.3. Выполнить работы в соответствии с требованиями действующих федеральных и отраслевых норм и стандартов, СНиП, ГОСТ.

2.3.4. Содержать ремонтируемый объект и прилегающую территорию свободным от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на нем.

2.3.5. В срок, определяемый Заказчиком в предписании, устранять все дефекты на объекте, обнаруженные в течение действия договора и в течение гарантийного срока, установленного в пункте 2.3.2 договора.

3. Порядок сдачи-приемки работ

3.1. Сдача-приемка работ (этапов работ) осуществляется представителями Сторон и оформляется актом о приемке выполненных работ, подписанным сторонами.

Подрядчик представляет Заказчику акты о приемке выполненных работ в двух экземплярах.

3.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ (этапа работ) несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего договора, акт о приемке выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

О выявленных несоответствиях результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик уведомляет Подрядчика, составляет акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и своими силами, после чего составить акт устранения недостатков произведенных работ в двух экземплярах и предъявить его Заказчику.

3.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков произведенных работ.

3.4. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на явные недостатки работы после их приемки.

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена договора составляет **151298 (сто пятьдесят одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 00 копеек**. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.

Цена договора включает весь комплекс затрат, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе: заработную плату персонала, стоимость материалов, затраты на доставку, перевозку, погрузочные работы и прочие накладные расходы, а также иные расходы, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по договору.

4.2. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, выставленного счета на оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3. Срок действия договора определяется с момента заключения настоящего договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

5. Срок выполнения работ

5.1. Подрядчик обязан выполнить работы в срок **не позднее 24 июня 2022 года**.

5.2. Датой фактического окончания работ считается выполнение Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая устранение им дефектов и недостатков, допущенных в выполненных работах.

6. Ответственность сторон и иные последствия нарушения обязательств

6.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных договором подряда, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором подряда, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.3. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором подряда, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора подряда, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором подряда и фактически исполненных Подрядчиком.

6.4. Размер штрафа устанавливается настоящим договором подряда в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором подряда, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 (далее – Правила), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора подряда, (далее – цена договора) и составляет 10% цены договора – 22587,60 руб.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором подряда, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, не может превышать цену договора подряда.

6.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором подряда, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет 1000,00 руб.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором подряда, не может превышать цену договора подряда.

6.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором подряда, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.10. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.11. В случаях, не урегулированных настоящим договором подряда, Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение взятых на себя по настоящему договору подряда обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.12. Оплата договора подряда может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику договора подряда суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

6.13. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8. Реквизиты и подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК»

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №6 352261
Краснодарский край, Отрадненский район, с.
Благодарное, ул. имени Анатолия Ивановича
Охрименко, д10
ИНН 2345008244
КПП 234501001
ОГРН1022304445998
р/сч 03234643036370001800
БИК 010349101
ЕКС 40102810945370000010
Южное ГУ Банка России //УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар

Директор



Н.А.Годунова

«ПОДРЯДЧИК»

ООО «Айсберг»
352290, Краснодарский край, ст. Отрадная, ул.
Братская 69а,
ИНН 2345004602
КПП 234501001,
р/сч 40702810703390000077
Краснодарский РФ ОАО «Россельхозбанк» г.
Краснодар
БИК 040349536,
к/с 30101810700000000536

Генеральный директор



М.п.

С.Г. Слабкий

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор ООО "Айсберт"

С.Г. Слабкий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на **Частичную замену светильников, частичная замена электропроводки в «МБОУ СОШ №6» в с. Благодарное, ул.имени Анатолия Ивановича**

Охрименко, д10

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 151,298 тыс. руб.
строительных работ 0,106 тыс. руб.
монтажных работ 3,119 тыс. руб.
оборудования 16,635 тыс. руб.
Средства на оплату труда 24,560 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 104,0527 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,31 31/100	50,24 49,3	0,94 0,41	21,02	20,63	0,39 0,17	6,32	2,64
Раздел 1. Частичная замена светильников, частичная замена электропроводки в СОШ №6										

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,33 33 / 100	206,76 154,92	0,31 0,14	86,16	69,02	0,14 0,06	16,29	7,26
9	ФССЦ-20.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кабель-канал (короб) 25x16 мм (м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	33	1,71		56,43				
7	ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,59 59 / 100	38,59 26,51	1,81 0,26	28,62	21,12	1,44 0,21	2,82	2,25
3	ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах (100 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,273 27,3 / 100	199,8 155,1	3,62 0,5	69,7	57,16	1,33 0,18	16,5	6,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>3 Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,5-660 (1000 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>4 0,0533 (26+27,3) / 1000</p>	<p>5 3246,49</p>	<p>6 173,04</p>	<p>7 161,17</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>
6	<p>ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>3 Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х2,5-660 (1000 м) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>4 0,033 33 / 1000</p>	<p>5 4883,86</p>	<p>6 161,17</p>	<p>7</p>	<p>8</p>	<p>9</p>	<p>10</p>	<p>11</p>
10	<p>ФЕРМ08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>3 Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>4 0,02 2 / 100</p>	<p>5 424,07 313,47</p>	<p>6 10,71</p>	<p>7 8,46</p>	<p>8 0,13 0,02</p>	<p>9 31,6</p>	<p>10 0,85</p>	<p>11</p>
14	<p>ФЕРМ08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>3 Выключатель: двухклавишный неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>4 0,01 1 / 100</p>	<p>5 456,45 348,49</p>	<p>6 5,79</p>	<p>7 4,7</p>	<p>8 0,06 0,01</p>	<p>9 35,13</p>	<p>10 0,47</p>	<p>11</p>

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<p>ФССЦ-20.4.01.01-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-046 с подсветкой, цвет белый (10 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>0,2 2/10</p>	<p>96,2</p>		<p>19,24</p>				
13	<p>ФССЦ-20.4.01.01-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Выключатель двухклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка: А16-007 с подсветкой, цвет белый (10 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>0,1 1/10</p>	<p>99,5</p>		<p>9,95</p>				
2	<p>ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>10</p>	<p>42,07 34,12</p>		<p>540,12</p>	<p>460,62</p>		<p>4</p>	<p>54</p>
23	<p>ФССЦ-20.5.02.06-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</p>	<p>Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100x100x50 мм (10 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)</p>	<p>1 10/10</p>	<p>88</p>		<p>88</p>				

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФЕРМ08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,02 2 / 100	454,03 342,84	4,77 0,64	11,52	9,26	0,13 0,02	34,56	0,93
16	ФССЦ-20.4.03.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Розетка РА16-112 Б IP44 для открытой проводки с заземляющими контактами (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,02 2 / 100	734		14,68				
4	ФЕРМ08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	0,31 31 / 100	1373,83 700,75	158,72 21,97	519,13	293,26	66,42 9,19	70,64	29,56
5	ФССЦ-20.3.03.04-0276 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	3 Светильники люминесцентные с зеркальной параболической решеткой встраиваемые типа: PRB/R 418 (595) с ЭПРА (шт) (Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл. 3 п. 1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35)	31	536,6		16634,6				
ВСЕГО по смете										

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты (справочно)					30176				
Строительные работы					1642				
Монтажные работы					64836				
Оборудование					82508				
Итого					148986				
Итого ФОТ (справочно)					24560				
Итого накладные расходы (справочно)					23554				
Итого сметная прибыль (справочно)					12748				
НДС 20 % на материалы при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЭПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2					2312,13				
ВСЕГО по смете					151298				104,06274

Составил: Е.А. Поталов
(должность: проектировщик)

